三尺以上）

ト　酸アルカリ、硫化曹達ノ各槽第一貯槽、第二貯槽及ヒ中和槽ハ各豫備ヲ設置スルコト

チ　沈澱槽ハ平常全部ヲ使用シ掃除ノ場合ニ限リ其ノ面積ノ二分ノ一以上トス

但掃除ハ極メテ短時間ニ行フコト

リ　「コークス」槽モ亦同ジ

ヌ　各槽ノ掃除ハ其ノ沈澱量ノ程度ニヨリ屢々行フコト

ル　各槽及ビ其ノ連絡部分ハ完全ニシテ漏水セザル様施設スルコト

ヲ　沈澱槽ノ間仕切通路ニハ砂若ハ南京袋布ヲ利用シテ濾過ニ努ムルコト

ワ　漂白劑ハ液体鹽素ヲ利用スルコト

カ　排液ハ常ニ中性ニシテ清澄ナルコト

ヨ　淨化ヲ經タル排水路ニハ工場用水（冷却其他ニ使用シタルモノ）井水又ハ池水ヲ誘引シテ十倍以上ニ稀釋スルコト

タ　責任者ハ毎日午前午后各一回以上淨化ヲ經タル排液ヲ採取シ定量分析ヲ行ヒ、正確ニ記録シ工場ニ保存スルコト